DOI: 10.19853/j.zgjsps.1000-4602.2021.04.024

常温下厌氧内循环反应器在屠宰废水处理中的应用

王立军, 李兴奇, 邵亚强, 侯风文, 张邦友, 庞 军, 王传俊 (山东纯江环境科技有限公司, 山东 烟台 264006)

摘 要: 介绍了常温条件下(22~28℃), 厌氧内循环反应器在某屠宰废水处理工程中的应用。该工程废水处理规模为 4000 m³/d。该反应器有机负荷可达 5~6 kgCOD/(m³·d), COD 去除率达 50%~55%。工程实践表明, 反应器运行稳定, 不需要加热, 具有较明显的技术经济优势, 可为其他屠宰行业废水处理提供借鉴。

关键词: 屠宰废水; 常温; 内循环厌氧反应器

中图分类号: TU992 文献标识码: B 文章编号: 1000-4602(2021)04-0117-04

Application of Anaerobic IC Reactor in Slaughter Wastewater Treatment at Normal Temperature

WANG Li-jun, LI Xing-qi, SHAO Ya-qiang, HOU Feng-wen, ZHANG Bang-you, PANG Jun, WANG Chuan-jun

(Shandong Chunjiang Environmental Science & Technology Co. Ltd., Yantai 264006, China)

Abstract: The application of anaerobic internal circulation reactor in a slaughter wastewater treatment project with capability of 4 000 m 3 /d at normal temperature(22 – 28 $^{\circ}$ C) were introduced. The reactor's organic loading rates(VLR) can reach 5 – 6 kgCOD/(m 3 · d), and the removal rate of COD is up to 50% – 55%. The practice shows that the reactor operates stably and doesnot require heating. It is cost effective and can provide reference for other slaughter wastewater treatment.

Key words: slaughter wastewater; normal temperature; anaerobic internal circulation (IC) reactor

IC 内循环厌氧处理工艺在国内有机废水的处理中已得到较广泛的应用,在柠檬酸废水、酵母废水、酒精废水以及果汁废水处理中都有很多成功的案例。这些反应器大多在中温条件下运行,水温一般为35~38℃,但在常温(22~28℃)、中低浓度的污水处理工程中成功应用的案例较少。

山东仙坛股份有限公司设有 2 条 1.2 万只/h 屠宰鸡及肉类分割生产线,并配套 70 t/d 的熟食生产线,产生 4 000 m³/d 的生产废水,其废水处理系统采用 2 座 IC 厌氧反应器^[1]。第 2 座 IC 反应器于2013 年 10 月开始通水调试、运行,水温保持在常温,至2014 年 1 月 22 日取得较好的运行效果。

1 废水处理站概况

废水处理站设计处理能力为 $4~000~m^3/d$,实际来水量为 $4~000~a~4~400~m^3/d$ 。采用的处理工艺见图 1。原水 COD 一般为 2~500~a~3~300~mg/L,平均值约 3~000~mg/L。

IC 反应器单座直径为 $5.5 \, \text{m}$,高为 $22 \, \text{m}$,容积为 $500 \, \text{m}^3$ 。每座厌氧罐设温度计及 pH 计各 $1 \, \text{台}$,水封 $2 \, \text{台}$,冬季运行时设计有机容积负荷为 $4.8 \, \text{kgCOD/(m}^3 \cdot \text{d)}$,设计 COD 去除率为 50%。通过调整 $1 \, \text{#DAF}$ 的加药量实现不同有机容积负荷的转换。

采用3台带耦合装置的潜污泵,额定流量100

m³/h,扬程 260 kPa,功率 15 kW,2 用 1 备。

生产车间从 3 月份成规模生产,7 月份启动第 1 座厌氧罐,水温为 29~30 ℃。由于排水量不断增大,10 月份开始启动第 2 座厌氧罐。




图 1 废水处理工艺流程

Fig. 1 Flow chart of wastewater treatment process

2 通水调试前的准备工作

① 测定水温、调整 1#DAF 的加药量

提前开始测定调节池内的水温,经过3 d 的监测发现,调节池水温保持在24~26 ℃,与7月、8月相比,温度已有明显下降。由于水温较低,为了提高反应器的上升流速,增大进水量,确定调整1#DAF的加药量,保持其出水COD为1200~1500 mg/L。同时对反应器的进水、排泥、沼气系统的管阀等进行检查确认。

② 监测系统的确认

反应器主要监测的项目有 pH 值、挥发性脂肪酸(VFA)、水温以及 COD 等,其中 COD、VFA 的测定尤为重要。

③ 投加颗粒污泥

投加含固率约为8%的柠檬酸厂污水站厌氧罐内的厌氧颗粒污泥120 m³作为接种污泥。种泥采用罐车分批运输,采用低速螺杆泵将种泥送入反应器内。

3 反应器的调试及运行

3.1 第一阶段的调试

种泥于 9 月 30 日投加完毕。第一阶段的调试为 10 月 2 日—7 日。进水量为 40 m^3/h ,上升流速为 1.6 m/h,进水 COD 为 1 000 ~ 2 000 mg/L,IC 进、出水的 COD 及 VFA 变化见图 2。有机容积负荷及 COD 去除率见图 3。由图 2、3 可知,初始进水时 COD 的去除率较低,约为 15%。进水水质的不稳定导致出水水质波动较大。水温一直在 23 ~ 24 $^{\circ}$ C 之间波动,变化很小。出水 VFA 较为稳定,且数值较

低,基本上在210 mg/L以下。

第一阶段共计6d,主要目的是驯化接种来的污泥,从中温条件转为常温条件,从柠檬酸废水转为屠宰鸡废水。




图 2 第一阶段 IC 的进、出水 COD 及 VFA

Fig. 2 $\,$ Influent and effluent COD and VFA in the first stage of IC



图 3 第一阶段 IC 的 COD 去除率及有机容积负荷

Fig. 3 COD removal rate and VLR in the first stage of IC

3.2 第二阶段的调试

从10月8日起进入第二阶段的调试,考虑到水温较低时污水的黏度相对加大^[2],故将进水量提高至50 m³/h,以提高混合能力,上升流速提高至2.1 m³/h。这个阶段维持的时间较长,一直运行到10月底,共计23 d,水温波动范围为23~24℃。当COD去除率稳定达到40%左右时,第二阶段结束。这个阶段的主要任务是逐步恢复菌种的活性,提高COD的去除率。第二阶段反应器的进、出水COD及VFA变化见图4,COD去除率及有机容积负荷见图5。

该阶段进水 COD 为 1 200 ~ 1 600 mg/L,均值 1 421 mg/L;出水 COD 保持在 780 ~ 1 050 mg/L,逐 步降低,均值 879 mg/L; COD 去除率虽然偶有波动 但是保持逐步升高的趋势,自 10 月 25 日后已经达 到 40%。出水 VFA 较为稳定,保持在 160 ~ 260 mg/L;有机容积负荷 3 ~ 4 kgCOD/($m^3 \cdot d$),均值 3.41 kgCOD/($m^3 \cdot d$)。

在此期间已经产生明显的气提现象,间断时间 不断缩短,而持续时间不断增加。上层三相分离器 产生的沼气在水封中产生的声音较小,但是较为 连续。




图 4 第二阶段 IC 的进、出水 COD 及 VFA

Fig. 4 Influent and effluent COD and effluent VFA in the second stage of IC




图 5 第二阶段 IC 的 COD 去除率及有机容积负荷

Fig. 5 COD removal rate and VLR in the second stage of IC

3.3 第三阶段的调试

从 10 月 31 日起进入第三阶段,主要目的是提高厌氧罐的容积负荷,进一步提高 COD 的去除率。 10 月 31 日—11 月 10 日进水量为 60 m^3/h ,水温 23 ~ 24 $^\circ$,进水 COD 的均值 1 451 $\mathrm{mg/L}$,出水 COD 的均值为 823 $\mathrm{mg/L}$;11 月 11 日—26 日进水量为 70 m^3/h ,水温 21.5 ~ 23 $^\circ$,进水 COD 的均值为 1 302 $\mathrm{mg/L}$,出水 COD 的均值为 628 $\mathrm{mg/L}$ 。

第三阶段共计 57 d,反应器的进、出水 COD 及 VFA 变化见图 6,COD 去除率及有机容积负荷变化 见图 7。

反应器的 COD 去除率总体保持上升趋势,仅在 负荷提升的几天内略微有所降低,很快又恢复并继 续提高,第三阶段的后期基本保持在 50% 以上。

虽然有机容积负荷逐步升高,11 月 11 日—26 日的均值达到 4.45 kgCOD/($m^3 \cdot d$),已经接近设

计值,但是出水 VFA 呈逐步下降的趋势,这表明接种的颗粒污泥活性已经恢复,并保持增殖。

该阶段后期每次气提现象可以维持 15~20 min,产生的振动较大,间隔时间 20 min 左右。上层三相分离器产气较为连续,且能明显听到水封发出的声音。




图 6 第三阶段 IC 的进、出水 COD 及 VFA

Fig. 6 Influent and effluent COD and effluent VFA in the third stage of IC




图 7 第三阶段 IC 的 COD 去除率及有机容积负荷

Fig. 7 COD removal rate and VLR in the third stage of IC

3.4 第四阶段的调试运行

11 月 17 日—12 月 20 日,进水量 80 m³/h,其间 羽毛粉及血粉车间有少量废蒸汽及热水引入调节池内,水温 21.5~23 ℃。进水 COD 的均值为 1 307 mg/L,出水 COD 的均值为 608 mg/L,平均去除率 53.4%;有机容积负荷均值 5.02 kgCOD/(m³·d), VFA 均值 98 mg/L。12 月 21 日至来年的 1 月 22 日进水量达 90 m³/h,已经满负荷运转,水温为 21.5~23 ℃。进水 COD 的均值为 1 314 mg/L,出水 COD 均值为 598 mg/L,平均去除率为 54.5%。出水 VFA 均值 为 103 mg/L,有机容积负荷均值为 5.68 kgCOD/(m³·d)。

第四阶段共计 56 d,反应器的进、出水 COD 及 VFA 变化见图 8,该阶段的 COD 去除率及有机容积 负荷变化见图 9。




图 8 第四阶段 IC 的进、出水 COD 及 VFA

Fig. 8 Influent and effluent COD and effluent VFA in the fourth stage of IC




图 9 第四阶段 IC 的 COD 去除率和有机容积负荷变化

Fig. 9 COD removal rate and VLR in the fourth stage of IC

此阶段气提现象持续时间进一步增加,可长达 30 min,反应器内水位出现明显波动现象,当气提现 象剧烈时,反应器内水位明显下降,可达 5 cm 左右。气提现象仍然有间断,但气液分离罐内声音不再间 断。上层三相分离器连续产气,能明显听到水封发出的声音。

反应器内的 pH 值在整个调试、运行期间较为稳定,进水 pH 值保持在 6.66~6.95,出水 pH 值略有升高,为 6.76~6.98。

3.5 调试、运行结果分析

调试初期水温较低,认为产甲烷菌活性降低,其结果一是导致反应器负荷较低、COD 去除率降低;二是 VFA 较高,反应器控制难度较大。实际运行发现,反应器容积负荷及 COD 的去除率较中温运行确实有明显降低,但是 VFA 一直较低且稳定,与另外一台接近中温时启动的反应器相比,操作难度更低。分析认为,进入反应器的屠宰废水中的 COD 主要由蛋白质及小部分脂肪酸构成,在常温下,其水解酸化

过程的速率相比产甲烷过程的速率降幅更大,水解酸化成为整个厌氧过程的限速阶段,因此 VFA 一直保持低位运行。若将调节池的停留时间延长,在调节池取得更高的酸化度,可能进一步提高反应器的负荷。

屠宰废水总氮含量较高,为满足总氮的排放标准,厌氧系统的出水 COD 不宜设计得过低,否则后续的 A/O 系统会因碳源不足而外加碳源或者采取超越厌氧反应器的配水措施。该反应器出水 COD 最终在 600 mg/L 左右,既降低了 A/O 系统的有机负荷、产泥量和鼓风机的能耗,又保证了去除总氮的碳源。

4 结论

- ① 在屠宰鸡废水处理工程中,IC 反应器可在 冬季稳定运行,获得较好的运行效果。
- ② IC 反应器的设计有机容积负荷建议为 5~6 kgCOD/(m³·d),COD 去除率为 50%~55%。
- ③ 常温条件下 IC 反应器的启动时间较长, VFA 及进、出水 pH 值一直保持稳定,启动成功的主 要标志应为 COD 去除率及容积负荷达到设计要求。

参考文献:

- [1] 王立军,张耀英. 屠宰废水处理工程设计与运行[J]. 中国给水排水,2016,32(14):83-87.
 - WANG Lijun, ZHANG Yaoying. Design and operation of slaughterhouse and cooked food wastewater treatment engineering [J]. China Water & Wastewater, 2016, 32 (14):83-87 (in Chinese).
- [2] 贺延龄. 废水的厌氧生物处理[M]. 北京:中国轻工业出版社,1998.

HE Yanling. Anaerobic Biological Treatment of Wastewater [M]. Beijing: China Light Industry Press, 1998 (in Chinese).

作者简介:王立军(1980 -),男,山东潍坊人,大学本 科,高级工程师,注册一级建造师,主要从事 污水处理工程设计及项目管理工作。

E – **mail**: lijun1880@ 163. com

收稿日期:2019-02-02 修回日期:2020-03-02

(编辑:衣春敏)